

№ ТФ-авт/МК от 27.09.2014

Об утверждении Регламента о порядке взыскания штрафов с подрядных / субподрядных организаций за нарушения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности

РЕГЛАМЕНТ

О порядке взыскания штрафов с подрядных / субподрядных организаций за нарушения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности

Настоящий регламент разработан в целях осуществления своевременного и полного взыскания штрафов за нарушения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности допущенные подрядными / субподрядными организациями, (далее – «Субподрядчиков»), осуществляющими строительномонтажные и другие виды работ в рамках реализации договоров строительного субподряда, выполняемые на территории объектов строительства, где в качестве Генерального подрядчика выступают следующие Компании:

- Общество с ограниченной ответственностью «Строй Прогресс» (ООО «Строй Прогресс»);
- Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЛенТехСтрой» (ООО «ЛенТехСтрой»).

1. Общие принципы

1.1. Взыскания за допущенные и зафиксированные нарушения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности производятся Генеральным подрядчиком путем проведения зачёта (в одностороннем порядке) суммы штрафа из денежных средств, подлежащих выплате субподрядчику за фактически выполненные работы, в соответствии с условиями договора строительного субподряда.

1.2. Размер взыскиваемой суммы штрафа определяется исходя из регулярности выявления допущенных нарушений (первичный и повторные факты) в соответствии с условиями договора строительного субподряда в том числе указанными в п.п.9.2. Договора строительного субподряда.

1.3. Взыскание сумм штрафов за несоблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, не связанных со сроками и качеством выполнения работ, осуществляется на основании оформленных документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2. и 2.3. настоящего регламента.

2. Перечень документов, на основании которых производятся удержания

- 2.1. Акт-предписание
(Приложение № 2 к настоящему регламенту);
- 2.2. Акт фиксации нарушений и назначения штрафных санкций
(Приложение № 3 к настоящему регламенту);
- 2.3. Уведомление об удержании
(Приложение № 5 к настоящему регламенту).

3. Порядок действий

3.1. Служба охраны труда Генерального подрядчика проводит инспектирование всех строительных объектов, на всех этапах производства работ.

3.2. Обнаруженные в ходе инспектирования строительного объекта, нарушения, фиксируются и доводятся до ответственных лиц Подрядных организаций, путем выставления замечаний в системе ЦДС контроль. На основании выставленных и не устранённых, Подрядной организацией замечаний, формируется Акт-предписание;

3.3. Нарушения, допущенные субподрядчиком при выполнении строительномонтажных и других видов работ, делятся на две категории:

3.3.1. Нарушения требований охраны труда пожарной и промышленной безопасности, требующие незамедлительного устранения - способные повлечь за собой причинение вреда здоровью либо смерти, а также крупного материального ущерба участникам строительства (Указаны в приложении № 5 к настоящему Регламенту).

3.3.2. Нарушения требований охраны труда пожарной и промышленной безопасности - не способные причинить тяжкого вреда здоровью либо существенного материального ущерба участникам строительства (Указаны в приложении № 5.1 к настоящему Регламенту).

3.4. За нарушения, указанные в п. 3.3.1. (Приложения № 5 к настоящему Регламенту), службой охраны труда генерального подрядчика - опасные виды работ приостанавливаются до устранения нарушений, а на подрядчика одновременно составляется Акт-предписание, а также Акт фиксации нарушений и назначения штрафных санкций с последующим проведением зачёта (в одностороннем порядке) суммы штрафа.

3.5. За нарушения, указанные в п. 3.3.2. (Приложения № 5.1 к настоящему Регламенту), службой охраны труда генерального подрядчика - составляется Акт-предписание и устанавливается срок (от 1 до 7 дней) в течении которого нарушение должно быть устранено.

3.6. По истечении срока, установленного в Акте-предписании, служба охраны труда Генерального подрядчика проводит повторное инспектирование строительного объекта на предмет идентификации новых нарушений, а также на предмет устранения ранее выявленных нарушений.

3.7. В том случае, если после повторного инспектирования службой охраны труда строительного объекта:

3.7.1. Замечания, указанные в Акте-предписании устранены – Акт-предписание закрывается службой охраны труда Генерального подрядчика, а с подрядчика возможная сумма штрафа не взыскивается.

3.7.2. Если замечания, указанные в Акте-предписании не устранены – службой охраны труда Генерального подрядчика составляется Акт фиксации нарушений и назначения штрафных санкций, в соответствии с условиями договора определяется сумма штрафа и путем проведения зачёта (в одностороннем порядке) взыскивается из денежных средств, подлежащих выплате подрядчику а срок устранения нарушений пролонгируется еще на один срок (от 1 до 7 дней) до полного устранения выявленных нарушений.

3.8. Уплата штрафных санкций не освобождает субподрядчика от устранения выявленных нарушений, а также от исполнения своих договорных обязательств по Договору.

3.8.1. В том случае, если субподрядчик не устранил нарушения после первичного контроля – службой охраны труда Генерального подрядчика составляется еще один акт фиксации ПОВТОРНОГО нарушения и назначения штрафных санкций, рассчитывается сумма штрафа и путем проведения зачёта (в одностороннем порядке) взыскивается из денежных средств, подлежащих выплате субподрядчику, а решение о дальнейших действиях (приостановка работ до устранения нарушений, замена ответственного за соблюдение требований охраны труда на объекте или расторжение договора строительного субподряда) с нарушителем посредством служебной записки от службы охраны труда передается Генеральному директору генерального подрядчика.

4. Акт-предписание

4.1. В ходе инспекции строительного объекта, выполняемой сотрудником службы охраны труда при выявлении нарушений требований охраны труда пожарной и промышленной безопасности, в адрес ответственных лиц субподрядной организации в системе ЦДС контроль выставляются замечания с указанием выявленного нарушения, мероприятий по устранению, нормативно-правового обоснования и срока устранения, в течении которого нарушение должно быть устранено. Подтверждением устранения является фотография устранения, загруженная в систему ЦДС контроль субподрядной организацией.

4.2. При выявлении неустранённых нарушений, ранее загруженных в систему ЦДС контроль сотрудником службы охраны труда генерального подрядчика составляется Акт-предписание в двух оригинальных экземплярах.

4.3. В Акте-предписании указывается:

- Номер акта-предписания и дата составления;
- Наименование Генерального подрядчика;
- Наименование строительного объекта (в соответствии с договором);
- Адрес строительного объекта (в соответствии с договором);
- Номер и дата договора строительного субподряда;
- Инспектирующий представитель Генерального подрядчика;
- Наименование инспектируемого субподрядчика;
- Вид конкретного нарушения;
- Пункт и статья Приказа или иного нормативно-правового документа содержащего требования охраны труда требования, которого были нарушены;
- Необходимый срок, в течении которого должно быть устранено выявленное нарушение;
- Мероприятия по устранению выявленного нарушения;

4.4. Акт-предписания визируется:

- Сотрудником службы охраны труда Генерального подрядчика;
- Начальником строительного комплекса, либо лицом его замещающим;
- Представителем субподрядной компании;

4.5. Один подписанный оригинал акта-предписания остается в службе охраны труда генерального подрядчика, второй оригинал предписания передается представителю субподрядчика.

5. Акт фиксации нарушений и назначения штрафных санкций

5.1. Акт фиксации нарушений и назначений штрафных санкций составляется в двух случаях:

5.1.1. В том случае, если после инспектирования строительного объекта на предмет соблюдения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности субподрядчиком не были устранены замечания (Приложение № 5 и Приложение № 5.1), указанные в ранее выданном Акте-предписании в установленные сроки;

5.1.2. В том случае, если в ходе инспектирования строительного объекта на предмет соблюдения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности были выявлены нарушения, указанные в п. 3.3.1. настоящего регламента.

5.2. В Акте фиксации нарушений и назначения штрафных санкций указывается:

- Номер и дата составления Акта фиксации нарушений и назначения штрафных санкций;
- ФИО и должность инспектирующего;
- ФИО и начальника строительного комплекса или лица его замещающего;
- ФИО и должность инспектируемого представителя субподрядчика;
- Ссылку на ранее выданный Акт-предписания и зафиксированные в нем нарушения;
- Расчет удерживаемой суммы в соответствии с условиями договора.

5.3. Акт фиксации нарушений и назначения штрафных санкций составляется в двух оригинальных экземплярах. Один Экземпляр остается в службе охраны труда генерального подрядчика, второй передается представителю субподрядчика.

5.4. После составления акта фиксации нарушений и назначения штрафных санкций и подписания со стороны начальника строительного комплекса, либо лицом его замещающим, на строительную площадку вызывается ответственный представитель субподрядчика (назначенный приказом и имеющий доверенность на подписание документов, связанных с охраной труда) для подписания и получения своего экземпляра. В случае отказа от подписания Акта фиксации со стороны представителя субподрядной организации без обоснования причин, Акт фиксации визируется представителями Генподрядчика и представителя службы охраны труда и передаётся для проведения зачёта с формулировкой субподрядчик отказался от подписания Акта фиксации «без объяснения причин».

6. Порядок произведения удержаний

6.1. По результатам формирования комплекта документов указанных в разделе 4 и разделе 5 сотрудником службы охраны труда формируется уведомление об удержании денежных средств которое визируется со стороны Генерального директора генерального подрядчика;

6.2. После исполнения всех процедур и мероприятий, указанных в разделах с 3-его по 5-ый настоящего регламента сотрудником службы охраны труда в течении суток оригиналы документов передаются в бухгалтерию соответствующего генерального подрядчика.

6.3. По результатам передачи в бухгалтерию генерального подрядчика, оригинала Акта Предписания и Акта фиксации нарушений и назначения штрафных санкций непосредственное удержание денежных сумм с субподрядчика осуществляется путём проведения зачёта (в одностороннем порядке) суммы начисленных штрафов из сумм, подлежащих уплате субподрядчику, за фактически выполненные и принятые работы, в соответствии с условиями договора строительного субподряда из очередного платежа;

6.4. Сотрудник службы охраны труда соответствующего генерального подрядчика подготавливает и направляет на электронную почту субподрядчика (указанную в договоре строительного субподряда) уведомление об удержании (оформленное в соответствии с приложением № 4 настоящего регламента), прикладывает скан копию: подписанного и заверенного Акта предписания и Акта фиксации нарушения и назначения штрафных санкций.

6.5. Итогом выполненной работы считает полное проведение зачёта, с субподрядчика, денежных средств, за допущенные нарушения требований охраны труда промышленной и пожарной безопасности, указанных в акте-предписании и акте фиксации нарушений и назначения штрафных санкций.

7. Настоящий регламент имеет следующие приложения

Приложение № 2:

«Форма Акта-предписания»;

Приложение № 3:

«Форма Акта фиксации нарушений и назначения штрафных санкций»;

Приложение № 4:

«Форма Уведомления об удержании».

Приложение № 5

«Нарушения требований охраны труда пожарной и промышленной безопасности, требующие без отлагательного решения - способные повлечь за собой причинение вреда здоровью либо смерти, а также крупного материального ущерба участникам строительства».

Приложение № 5.1

«Нарушения требований охраны труда пожарной и промышленной безопасности - не способные причинить тяжкого вреда здоровью либо существенного материального ущерба участникам строительства».

Согласовано:

Генеральный директор ООО «Строй Прогресс» _____ В.Х. Дышеков

Генеральный директор ООО «ЛенТехСтрой» _____ С.А. Смирнов

Составил:

Руководитель службы охраны труда
ООО «СЗ «Универсал Инвест Каменка 1» _____ А.Н. Клюев

АКТ - ПРЕДПИСАНИЕ № 01-ЛТС от 13.06.2022 ООО «ЛенТехСтрой»	
Объект инспектирования	ЖК «ЦДС «Новые Горизонты» Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным объектом гаражного назначения. Корпус 1 (1 этап строительства)
Адрес объекта инспектирования	г. Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок, кадастровый номер 78:34:0004017:1689
Договор строительного субподряда	Комплекс строительных работ по изготовлению, поставке и монтажу витражных конструкций
Предмет договора	Комплекс строительных работ по изготовлению, поставке и монтажу витражных конструкций
ИНСПЕКТИРУЮЩИЙ Представитель Заказчика	Специалист по охране труда ООО «ЛТС»
ИНСПЕКТИРУЕМЫЙ субподрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Алюмстрой» (ООО «Алюмстрой»)

По результатам проверки мест производства работ выявлены нарушения следующих нормативно-правовых актов:

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 №883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 №835н «Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 №776н «Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда»;
4. ГОСТ 12.0.004-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда «Организация обучения безопасности труда»;
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.12.2020 №849н «Об утверждении правил по охране труда при выполнении окрасочных работ»;
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 №884н «Об утверждении правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 №833н «Об утверждении правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»;
9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 №753н «Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 №782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;
11. Приказ Федеральной службы по Экологическому, Технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 №461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
12. Приказ Федеральной службы по Экологическому, Технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;
13. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»;
14. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Во исполнение вышеперечисленных нормативно-правовых актов, требую устранить выявленные нарушения в установленные предписанием сроки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований охраны труда, промышленной пожарной	Пункт нормативно-правового документа или требования	Мероприятия необходимые для выполнения	Срок устранения	Отметка об устранении	Примечание
-------	--	---	--	-----------------	-----------------------	------------

	и электробезопасности	Заказчика, указывающего на выявленные нарушения				
1.	При выполнении работ на высоте под местом производства работ (внизу) не обеспечено обозначение и ограждение зон с постоянным присутствием опасных факторов	п.76 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «782н от 16.11.2020	Выполнить монтаж защитного ограждения по периметру зон с постоянным воздействием опасных факторов.	До 20.06.2022		
2.	На используемых фасадных подъёмниках отсутствуют информационные таблички с указанием учётного номера, заводского номера, паспортной грузоподъёмности и дат следующего полного и частичного освидетельствований	п. 121 Приказа Федеральной службы по Экологическому, Технологическому и атомному надзору №461 от 26.11.2020 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»	Предоставить подтверждение наличия информационных табличек с указанием учётного номера, заводского номера, паспортной грузоподъёмности и дат следующего полного и частичного освидетельствований.	До 20.06.2022		
3.	Не обеспечено оформление наряд-допусков на выполнение работ повышенной опасности: работы на высоте.	п. 251 Приказа Федеральной службы по Экологическому, Технологическому и атомному надзору №461 от 26.11.2020 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»	Предоставить подтверждение оформления наряд-допусков на выполнение работ повышенной опасности	До 20.06.2022		

Предписание выдал:
Инспектирующий представитель
Заказчика - ООО «ЛенТехСтрой»

Специалист
по охране труда

И.С. Рыжков

(должность)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

Копию акта-предписания**получил:**

Руководящий строительством
Представитель Заказчика -
ООО «ЛенТехСтрой»

Начальник строительного
комплекса

И.О. Рахимбердин

_____ / _____
(должность)

_____ / _____
(И.О. Фамилия)

_____ / _____
(подпись)

Оригинал акта-предписания на руки**получил:**

Представитель инспектируемого
Субподрядчика - «ООО «Алюмстрой»

_____ / _____
(должность)

_____ / _____
(И.О. Фамилия)

_____ / _____
(подпись)

Согласовано:

Генеральный директор ООО «Строй Прогресс» _____ В.Х. Дышеков

Генеральный директор ООО «ЛенТехСтрой» _____ С.А. Смирнов

Составил:

Руководитель службы ОТ
ООО «СЗ «Универсал Инвест Каменка 1» _____ А.Н. Ключев

АКТ № 01Ф - ЛТС от 21.06.2022
фиксации нарушений и назначения штрафных санкций
(К АКТУ-ПРЕДПИСАНИЮ № 01-ЛТС от 09.11.2021)

Мы, нижеподписавшиеся:

Инспектирующий представитель Заказчика
 ООО «ЛенТехСтрой» - Специалист по охране труда - И.С. Рыжков
 Руководящий строительством Представитель Заказчика
 ООО «ЛенТехСтрой» - **Начальник строительного комплекса** - **И.О. Рахимбердин**
 Представитель инспектируемого подрядчика
 ООО «Алюмстрой» -

составили настоящий акт о том, что по состоянию на 21.06.2022 на Объекте строительства
ЖК «ЦДС «Новые горизонты» - Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
и встроенно-пристроенным подземным объектом гаражного назначения. Корпус 1
(1 этап строительства), расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок,
кадастровый номер 78:34:0004017:1689, выявленные и указанные в Акте - предписании № 01 – ЛТС
от 13.06.2022г не устранены и влекут за собой нарушение условий Договора строительного
субподряда № 10/ЛТС-21 от 28 января 2021 года (далее – «Договор»), а именно:

№ п/п	Описание нарушения	Ссылки на нарушение пункта(ов) Договора
1	Не устранено, в установленные сроки, нарушение требований охраны труда указанное в п. 1 акта-предписания № 01-ЛТС от 13.06.2022.	Нарушение п. 9.2 Договора
2	Не устранено, в установленные сроки, нарушение требований охраны труда указанное в п. 2 акта-предписания № 01-ЛТС от 13.06.2022.	Нарушение п. 9.2 Договора
3	Не устранено, в установленные сроки, нарушение требований охраны труда указанное в п. 3 акта-предписания № 01-ЛТС от 13.06.2022.	Нарушение п. 9.2 Договора

В связи с выявленными нарушениями и на основании п. 9.2 Договора Субподрядчику назначен
 штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят) тысяч рублей 00 коп.

Оплата штрафа будет произведена путем зачёта суммы штрафа из денежных сумм,
 подлежащих выплате ООО «ЛенТехСтрой» Субподрядчику по Договору.

Расчет удерживаемой суммы:

Нарушение	Факт нарушения	Сумма штрафа
Не устранено, в установленные сроки, нарушение требований охраны труда указанное в п. 1 акта-предписания № 01-ЛТС от 13.06.2022.	Первый факт нарушения	50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч рублей)
Не устранено, в установленные сроки, нарушение требований охраны труда указанное в п. 2 акта-предписания № 01-ЛТС от 13.06.2022.	ПОВТОРНЫЙ факт нарушения	100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч рублей)
Не устранено, в установленные сроки, нарушение требований охраны труда указанное в п. 3 акта-предписания № 01-ЛТС от 13.06.2022.	ПОВТОРНЫЙ факт нарушения	100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч рублей)

Выплата штрафа не освобождает Субподрядчика от устранения в полном объеме, выявленного(ых) нарушения(ий).

Субподрядчик понимает правомерность наложения штрафа, а также формирование суммы штрафа.

Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, 1 (Один) экземпляр для Субподрядчика и 1 (один) для **ООО «ЛенТехСтрой»**

Подписи сторон:

В случае отказа Подрядчика от подписания Акта указывается: «Представитель Субподрядчика _____ (ФИО, должность.) отказался от подписания настоящего Акта по причине/ _____ /либо без объяснения причин».

Инспектирующий представитель Заказчика
ООО «ЛенТехСтрой» - Специалист по охране труда - **И.С. Рыжков**

Руководящий строительством Представитель Заказчика
ООО «ЛенТехСтрой» - **Начальник строительного комплекса** - **И.О. Рахимбердин**

Представитель инспектируемого подрядчика
ООО «Алюмстрой» - -

Согласовано:

Генеральный директор ООО «Строй Прогресс» _____ **В.Х. Дышеков**

Генеральный директор ООО «ЛенТехСтрой» _____ **С.А. Смирнов**

Составил:

Руководитель службы ОТ
ООО «СЗ «Универсал Инвест Каменка 1» _____ **А.Н. Ключев**

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЧЁТЕ ШТРАФА

Настоящим уведомляем Вас о том, что из денежных средств, подлежащих выплате по Договору строительного субподряда № _____ от _____ 20____ г. (далее – «Договор»), на основании п. 9.2. Договора подлежит зачёту в одностороннем порядке сумма в размере _____ (_____) рублей ____ копеек.

Основанием для удержания является:

- Акт фиксации нарушений и назначения штрафных санкций № _____ от _____ 20____ г. с расчетом удерживаемой суммы.
- Акт – предписание № _____ от _____ г.

Приложения:

- 1) Акт фиксации нарушений и назначения штрафных санкций № _____ от _____ 20____ г. с расчетом удерживаемой суммы.
- 2) Акт – предписание № _____ от _____ г.

Согласовано:

Генеральный директор ООО «Строй Прогресс» _____ В.Х. Дышеков

Генеральный директор ООО «ЛенТехСтрой» _____ С.А. Смирнов

Составил:

Руководитель службы ОТ
ООО «СЗ «Универсал Инвест Каменка 1» _____ А.Н. Ключев

Нарушения требований охраны труда пожарной и промышленной безопасности, требующие без отлагательного решения - способные повлечь за собой причинение вреда здоровью либо смерти, а также крупного материального ущерба участникам строительства

№ п/п	Нарушение	Наименование нормативного акта требования, которого не исполнены	Срок устранения	Взыскание штрафа
1	При выполнении работ на высоте под местом производства работ (внизу) не обозначены и не отражены зоны повышенной опасности	п. 76 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, приказ от 16 ноября 2020 г. 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»	Немедленно	Немедленно
2	Складирование материалов на высоте выполнено навалом, материалы складываются непосредственно у края перепада, не исключены риски падения и как следствие травмирование работников	п. 78, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
3	Не обеспечено закрытие проёмов, отверстий в которые могут упасть работники	п. 82, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
4	Не обеспечена ширина проходов к рабочим местам	п. 84, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
5	Выполнение работ по монтажу/демонтажу строительных лесов осуществляется работниками без применения СИЗ от падения с высоты	п. 91, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказа №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно

6	Леса смонтированы в нарушение паспортных характеристик, не обеспечена прочность и устойчивость	п.91, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
7	Леса эксплуатируются в нарушение паспортных характеристик, не исключён риск потери устойчивости и разрушения	п.91, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
8	Не обеспечен монтаж защитного ограждения на границе перепада по высоте	п.76, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
9	На смонтированных лесах отсутствуют стартовые элементы: инвентарные пятки	п.87, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
10	На смонтированных лесах, установлены не инвентарные настилы	П.99, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
11	На смонтированных лесах установлены повреждённые элементы	П.99, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
12	На смонтированных лесах, не обеспечен монтаж защитного ограждения, высотой не менее 1,1 м	п.99, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно

197198, Санкт-Петербург
пр. Добролюбова, 8А

+7 (812) 320 12 00

info@sds.srb.ru
www.sds.srb.ru

13	На смонтированных лесах отсутствуют лестницы для безопасного подъёма к местам производства работ	п.94, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
14	Не обеспечена анкеровка и закрепление смонтированных лесов к монолитной конструкции здания	П.89, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
15	Работы на высоте осуществляются при скорости ветра более 15 м/с. Без выполнения дополнительных мероприятий по безопасности работ на высоте	п.45, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
16	Работы на высоте осуществляются при грозе или тумане, исключаются видимость в пределах фронта работ, а также при гололёде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололёда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), Деревьях	п.45, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
17	Работы на высоте осуществляются при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более	п.45, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
18	Для ограничения доступа работников и посторонних лиц, не обеспечен монтаж ограждения в местах возможного: падения работников с высоты, травмирования падающими с высоты материалами, инструментами и материалами в процессе монтажа	п.76, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
19	Во время перерыва в работе не обеспечено удаление с мест производства работ или закрепление технологических приспособлений, инструмента, материалов и других мелких предметов	п.80, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно

20	Не обеспечено закрепление к страховочной привязи или размещение в подсушках используемого ручного механизированного и другого инструмента	Немедленно	Немедленно
21	Нахождение работников на перемещаемых лесах	Немедленно	Немедленно
22	Для выполнения работ на высоте используются предохранительные пояса	Немедленно	Немедленно
23	Не обеспечен монтаж защитного ограждения лифтовых шахт	Немедленно	Немедленно
24	Не обеспечен монтаж ограждения лестничных маршей одновременно с монтажом конструкции здания	Немедленно	Немедленно
25	Входы в строящееся здание не оборудованы защитными козырьками	Немедленно	Немедленно
26	Не обеспечен монтаж вертикальных гибких анкерных линий при производстве работ с применением фасадных подьёмников	Немедленно	Немедленно

<p>27</p> <p>Не обеспечено использование средств коллективной защиты: страховочных зажимов (капелль), закреплённых за гибкие анкерные линии</p>	<p>п.5, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;</p>	<p>Немедленно</p>	<p>Немедленно</p>
<p>28</p> <p>Работники допущены к выполнению работ на высоте у не ограждённого перепада по высоте свыше 5м без использования СИЗ от падения с высоты: полнолюймовых (патиточечных) страховочных привязей</p>	<p>п.252, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;</p>	<p>Немедленно</p>	<p>Немедленно</p>
<p>29</p> <p>Работы на высоте у не ограждённого перепада по высоте выполняются со случайных подставок</p>	<p>п.87, п.104, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;</p>	<p>Немедленно</p>	<p>Немедленно</p>
<p>30</p> <p>Не производится своевременный осмотр средств защиты от падения с высоты с выбраковкой повреждённых элементов. Эксплуатируется неисправные СИЗ от падения с высоты</p>	<p>п.123, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;</p>	<p>Немедленно</p>	<p>Немедленно</p>
<p>31</p> <p>Закрепление вертикальной анкерной линии выполнено за опору фасадного подвѐмника</p>	<p>п.127 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;</p>	<p>Немедленно</p>	<p>Немедленно</p>
<p>32</p> <p>Для отправки элементов опалубки с перекрытия работники используют опалубочные бабки, а не специальную площадку.</p>	<p>п.115 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Приказ №461 от 26.11.2020 «об утверждении Федеральных норм и Правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подвѐмные сооружения»</p>	<p>Немедленно</p>	<p>Немедленно</p>
<p>33</p> <p>Осуществляется подача груза на балконы без использования специальных грузоприёмных площадок</p>	<p>п.115 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Приказ №461 от 26.11.2020 «об утверждении</p>	<p>Немедленно</p>	<p>Немедленно</p>

	Осуществляется подъём и перемещение мелкоштучных грузов без использования специально предназначенной тары	Федеральных норм и Правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» п. 114 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Приказ №461 от 26.11.2020 «об утверждении Федеральных норм и Правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»		
34	Машинист башенного крана осуществляет подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложеного другими грузами или залитого бетоном.	п. 115 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Приказ №461 от 26.11.2020 «об утверждении Федеральных норм и Правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»	Немедленно	Немедленно
35	Для транспортировки людей используется тара.	п. 115 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Приказ №461 от 26.11.2020 «об утверждении Федеральных норм и Правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»	Немедленно	Немедленно
36	Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции	1.7.49. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Глава 1.7	Немедленно	Немедленно
37	Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции	1.7.49. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Глава 1.7	Немедленно	Немедленно

38	Электродоинструмент неисправен, либо используется не в полной комплектации.	п.44.5 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №903н от 15.12.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»	Немедленно	Немедленно
39	Применяемые удлинители не отвечают требованиям безопасности (нарушена изоляция кабелей, отсутствуют крышки на розетках, поломана вилка).	п.44.5 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №903н от 15.12.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»	Немедленно	Немедленно
40	Выносная грузоприёмная площадка смонтирована в нарушение паспортных характеристик и руководства по эксплуатации: отсутствует защитное ограждение	п.4, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №753н от 28.10.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;	Немедленно	Немедленно
41	Не предоставлены результаты испытания и ввода в эксплуатацию грузоприёмной площадки	п.47, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №883н от 11.12.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; раздел 6 Паспорта площадки навесной	Немедленно	Немедленно
42	Не обеспечена работоспособность ловителей, установленных на фасадной люльке.	п.170 Приказа №461н от 26.11.2020 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»	Немедленно	Немедленно
43	Работник использует случайные подставки в люльке для увеличения зоны работы по высоте, либо выполняет работы, вставая на поручни или ограждения люльки.	п.241 Приказа №461н от 26.11.2020 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»	Немедленно	Немедленно

44	Работники не обеспечены защитной обувью	п.6 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №753н от 28.10.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;	Немедленно	Немедленно
45	Не предоставлен наряд-допуск на выполнение земляных работ в зоне проложенных инженерных коммуникаций	п.22 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №883н от 11.12.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;	Немедленно	Немедленно
46	Работники не используют СИЗ защиты головы: защитные каски при нахождении на территории объекта строительства	п.30 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №883н от 11.12.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;	Немедленно	Немедленно
47	Не обеспечено ограждение траншей, колодцев, шурфов и других выемок	п.44 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №883н от 11.12.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;	Немедленно	Немедленно
48	Не обеспечен монтаж деревянных лестниц с поручнями для безопасного спуска в траншею котлована	п.128 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №883н от 11.12.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;	Немедленно	Немедленно
49	Для перехода на межэтажную площадку используется опалубочная балка (бимса).	п.233. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №883н от 11.12.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;	Немедленно	Немедленно
50	Для перехода между перекрытиями используется деревянная лестница, не отвечающая требованиям безопасности: отсутствуют ограждения и упоры.	п.233. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №883н от 11.12.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»	Немедленно	Немедленно

51	При заливке стен работники не используют инвентарные навесные площадки с защитными ограждениями.	п. 186. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №883н от 11.12.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»	Немедленно	Немедленно
52	При электропрогреве бетона используются провода с нарушенной изоляцией	п.216. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №883н от 11.12.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»	Немедленно	Немедленно
53	Вязка арматуры осуществляются со случайных сооружений	п. 87, п. 104, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
54	Работники осуществлять заливку в опалубки и уплотнение бетона вибраторами без использования инвентарных навесных площадок.	п.186 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №883н от 11.12.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;	Немедленно	Немедленно
55	На инвентарных навесных площадках, используемых для заливки стен, отсутствуют защитные ограждения	п. 186 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №883н от 11.12.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;	Немедленно	Немедленно
56	При выполнении работ на высоте не обеспечено ограждение опасной зоны, под местами выполнения работ	п. 76, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
57	Для производства работ используются не инвентарные подмости	п.87, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно

58	На смонтированных лесах. не обеспечен монтаж защитного ограждения, высотой не менее 1,1 м	п.99. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
59	Не обеспечена анкеровка и закрепление смонтированных лесов к монолитной конструкции здания	п.89. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
60	При многоярусном характере производства работ для защиты от падающих объектов платформы, настилы, подмости, леса, лестницы лесов не оборудованы инвентарными защитными экранами	п.93. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
61	Работы на высоте осуществляются при грозе или тумане, исключаяшем видимость в пределах фронта работ, а также при гололёде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололёда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), Деревьях	п.45. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
62	Работы на высоте осуществляются при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более	п.45. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
63	Для ограничения доступа работников и посторонних лиц, не обеспечен монтаж ограждения в местах возможного: падения работников с высот, травмирования падающими с высоты материалами, инструментами и материалами в процессе монтажа	п.76. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
64	Не обеспечено закрепление к страховочной привязи или размещение в подстумках используемого ручного механизированного и другого инструмента	п.192. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно

65	Для выполнения работ на высоте используются предохранительные пояса	п.132. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
66	Электрогазосварщики и другие работники выполняющие огневые работы не обеспечены СИЗ для работ на высоте, выполненными из огнестойких материалов	п.141. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ №782н от 16.11.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;	Немедленно	Немедленно
67	На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов не установлены защитные ограждения.	п.13 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	Немедленно	Немедленно
68	Отсутствуют защитные ограждения в пределах опасных зон находящимися внизу под непосредственным местом ведения работ	П. 57 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	Немедленно	Немедленно
69	Допуск и управление Т.С. на строительных площадках осуществляется сторонними лицами.	П. 92 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	Немедленно	Немедленно
70	При разборке (разрушении) строений не исключён доступ в опасную зону посторонних лиц, не участвующих в производстве работ	п. 108 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	Немедленно	Немедленно
71	Конструкция ограждений в соответствии с требованиями, должна ограничивать возможность случайного падения с высоты (в том числе с крыш зданий) предметов, которые могут нанести травму людям, находящимся под ограждаемым элементом конструкции.	Статья 30 п.2 Федеральный Закон Технический Регламент О Безопасности Зданий И Сооружений (С Изменениями На 2 Июля 2013 Года)	Немедленно	Немедленно

72	К строповке допущен персонал не имеющий квалификацию стропоальщик	п. 220 «Правила безопасности опасных производственных процессов, на которых используются подъемные сооружения» Приказом России 12.11.2013 №	Немедленно	Немедленно
73	Затарка мелкоштучного материала (кирпич, газобетон и т.д.) на этажи, осуществляется <u>не инвентарными</u> контейнерами с откидными бортами (применяются не инвентарные приспособления с самодельными петлями)	Нарушение требований ППР, (ППР/ПС)	Немедленно	Немедленно
74	Монтаж инвентарных лесов, средств подмачивания выполнен в нарушение руководства по эксплуатации: отсутствует защитное ограждение, отсутствуют настилы, не обеспечена анкеровка	п. 87 «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020	Немедленно	Немедленно
74	Осуществляется отогрев замерших ацетиленопроводов и кислородопроводов с применением открытого огня или электрического подогрева	п 79 «Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» утв. Приказом №884н от 11.12.2020	Немедленно	Немедленно
75	Осуществляется эксплуатация шлангов с видимыми поврежденными корпусом	п 55 «Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» утв. Приказом №884н от 11.12.2020	Немедленно	Немедленно
76	Присоединение шлангов выполнено с помощью отрезков гладких трубок	п 55 «Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» утв. Приказом №884н от 11.12.2020	Немедленно	Немедленно
77	Выполнение газосварочных работ на сосудах и трубопроводах, находящихся под давлением без оформления наряд-допуска, с обеспечением мероприятий, исключающих риск возникновения взрыва	п 55 «Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» утв. Приказом №884н от 11.12.2020	Немедленно	Немедленно

<p>78</p> <p>На соединительном элементе отсутствует запорный элемент, который должны иметь автоматическую или ручную функцию фиксации запорного элемента.</p>	<p>п 4. 1.3 ГОСТ Р ЕН 362-2008 национальный стандарт российской федерации система стандартов безопасности труда средства индивидуальной защиты от падения с высоты. соединительные элементы</p>	<p>Немедленно</p>	<p>Немедленно</p>
<p>79</p> <p>Соединительные элементы с самозапирающимся запорным элементом не стопорит запорный элемент автоматически, когда запорный элемент закрывается</p>	<p>п 4. 1.4 ГОСТ Р ЕН 362-2008 национальный стандарт российской федерации система стандартов безопасности труда средства индивидуальной защиты от падения с высоты. соединительные элементы</p>	<p>Немедленно</p>	<p>Немедленно</p>

Согласовано:

Генеральный директор ООО «Строй Прогресс» _____ **В.Х. Дышеков**

Генеральный директор ООО «ЛенТехСтрой» _____ **С.А. Смирнов**

Составил:
 Руководитель службы ОТ
 ООО «СЗ «Универсал Инвест Каменка 1» _____ **А.Н. Клеюев**

Нарушения требований охраны труда пожарной и промышленной безопасности – не способные причинить тяжкого вреда здоровью либо существенного материального ущерба участникам строительства

1. Нарушения требований охраны труда при производстве работ на высоте

№ п/п	Нарушение	Наименование нормативного акта требования, которого не исполнены	Срок устранения	Взыскание штрафа
1	Складирование материалов не соответствует требованиям. Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, находящиеся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не затруднять рабочее место и проходы к нему исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок, на которых производится размещение указанного груза.	п. 78 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, приказ от 16 ноября 2020 г. 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
2	Накопление на рабочем месте неиспользуемых материалов, отходов производства. Запрещается затруднять пути подхода к рабочим местам и выхода от них. Не должен превышать сменной потребности.	п. 79 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, приказ от 16 ноября 2020 г. 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
3	Проходы на площадке и рабочих местах не отвечают следующим требованиям: а) ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, расстояние от пола прохода до элементов перекрытия (далее - высота в	п. 84 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, приказ от 16 ноября 2020 г. 782н «Об утверждении правил по охране труда при	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения

<p>свету) - не менее 1,8 м; б) лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы системами безопасности.</p>	<p>работе на высоте»</p>		<p>Указывается в Акте-Предписании)</p>
<p>4 Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте изготовлены не по проектам или типовым схемам применения из руководств (инструкций) по эксплуатации изготовителя, и не взяты организацией на инвентарный учет</p>	<p>п. 87 Министерство труда и социальной защиты российской федерации, приказ от 16 ноября 2020 г. 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»</p>	<p>От 2 до 7 календарных дней.</p>	<p>В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)</p>
<p>5 Леса и их элементы: а) не обеспечивают безопасность работников во время их монтажа, эксплуатации и демонтажа, при этом монтаж и демонтаж лесов должен производиться работниками с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте; б) не подготовлены и смонтированы в соответствии с паспортом изготовителя, иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их назначению; в) металлические леса не заземлены. При установке на открытом воздухе металлические и деревянные леса не оборудованы прозооащитными устройствами. г) перила и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли, подпорки, поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и надежно крепиться; д) должны содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы исключались их разрушение, потеря устойчивости; е) должны иметь идентификационную маркировку с наименованием изготовителя, нанесенную способом, позволяющим ее сохранить в течение всего срока службы элемента.</p>	<p>п. 91 Министерство труда и социальной защиты российской федерации, приказ от 16 ноября 2020 г. 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»</p>	<p>От 2 до 7 календарных дней.</p>	<p>В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)</p>

<p>6</p> <p>При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов - рабочей (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила.</p>	<p>п. 92 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, приказ от 16 ноября 2020 г. 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»</p>	<p>От 2 до 7 календарных дней.</p>	<p>В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)</p>
<p>7</p> <p>Отсутствуют места крепления страховочных систем (анкер-болтов, жестких или гибких анкерных линий)</p>	<p>п. 126 «Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации приказ от 16 ноября 2020 г. 782н об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»</p>	<p>От 2 до 7 календарных дней.</p>	<p>В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)</p>
<p>8</p> <p>Анкерные устройства не сертифицированы.</p>	<p>п. 129 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, приказ от 16 ноября 2020 г. 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»</p>	<p>От 2 до 7 календарных дней.</p>	<p>В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)</p>
<p>9</p> <p>У персонала Подрядчика отсутствуют соответствующие характеру и условиям выполняемых работ средства индивидуальной защиты: спецодежда, спец. обувь, сигнальные жилеты с логотипом организации, защитные каски, защитные очки, предохранительные пояса (страховочные привязи), рукавицы (перчатки) и т.д.</p>	<p>п. 138 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, приказ от 16 ноября 2020 г. 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»</p>	<p>От 2 до 7 календарных дней.</p>	<p>В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)</p>
<p>10</p> <p>Анкерные линии должны крепиться к конструктивным элементам здания, сооружения не с помощью концевых, промежуточных и угловых анкеров (где применимо).</p>	<p>п. 161 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, приказ от 16 ноября 2020 г. 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»</p>	<p>От 2 до 7 календарных дней.</p>	<p>В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)</p>

11	Величина провисания или прогиба каната при рывке во время остановки падения работника не соответствует требованиям	п. 164 Министерство труда и социальной защиты российской федерации, приказ от 16 ноября 2020 г. 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
12	Пусковые аппараты не снабжены ключ-марками, либо не заперты в ящик для исключения несанкционированного управления лицами, не допущенными к управлению ПС с пола.	п. 227 Министерство труда и социальной защиты российской федерации, приказ от 16 ноября 2020 г. 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)

2. Нарушения требований пожарной безопасности

1	<p>Запрещается:</p> <p>а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;</p> <p>б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;</p> <p>в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;</p>	п.35 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
2	Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие металлические конструкции и панели с горючими полимерными утеплителями.	п.312 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)

3	Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, допускается располагать одноэтажными или двухэтажными группами не более 10 штук в группе и на площади не более 800 кв. метров.	п.336 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
4	Комплектация пожарного щита должна отвечать категории, виду объекта защиты, требованиям правил ПБ для него.	Приложение N 7 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
5	Неправильное хранение огнетушителей. Огнетушители не должны устанавливаться вблизи нагревательных предметов.	"СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
6	Отсутствие или (механические повреждения) гибкого шланга и распылителя ОТВ	"СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
7	Место проведения сварочных работ не укомплектовано огнетушителем	ст. 7, 8 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
8	Исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клея и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;	"СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)

				Акте-Предписании)
9	Отсутствуют или не читаемы надписи и пиктограммы, инструкции, показывающие порядок приведения огнетушителей в действие.	"СП 9.13.130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (Утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
10	Отсутствие или наличие не рабочих огнетушителей (в том числе без удлинителей, не читаемы надписи и пиктограммы, инструкции, показывающие порядок приведения огнетушителей в действие).	п.60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
11	Отсутствие информационных табличек с указанием категорийности помещения по взрывопожароопасности, а также указанием класса зоны по ПУЭ на дверях складских и технологических помещений	п.12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)

3. Нарушения требований охраны труда при производстве строительно-монтажных работ

1	Работники допущены к выполнению работ без выданных им в установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ.	п.30, п.31 Министерства труда и социальной защиты российской Федерации, приказ от 11 декабря 2020 г. 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
2	Накопление на рабочем месте неиспользуемых материалов, отходов производства. Запрещается загромождать пути подхода к рабочим местам и выхода от них. Не должен превышать сменной потребности.	п. 79 Министерства труда и социальной защиты российской Федерации, приказ от 16 ноября 2020 г. 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)

				Акте-Предписании)
3	Отсутствие навеса защищающим от воздействия прямых солнечных лучей и осадков, при установке контейнера (сосуда-накопителя) на открытом воздухе	п. № 15 Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н "Об утверждении правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ"	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
4	Переходы, лестницы, площадки и перила к ним содержатся в неисправном состоянии, а расположенные на открытом воздухе не очищены от снега и льда и не обработаны противоскользящими средствами.	Приказ от 27 ноября 2020 г. № 835н «Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»	От 1 до 2 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
5	Производство работ ведется не в соответствии с ППР, ТК, ППРк (Указать не исполненный пункт ППР, ТК, ППРк)	п. 9 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
6	У персонала Подрядчика отсутствуют СИЗ в соответствии с результатами специальной оценки условий труда и требованиями охраны труда	п.31 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
7	Не ограждены производственные территории и участки проведения строительного производства в населенных пунктах или на территории эксплуатируемого объекта.	п. 36«Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
8	Входы в строящиеся здания (сооружения) не защищены сверху козырьком, выступающим не менее чем на 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть от 70°	п.37, «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 1 до 2 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение.

	до 75°.			(Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
9	Загромождены проходы к рабочим местам складирuemыми материалами и строительными конструкциями, мусором. Накопление отходов производства в местах производства работ, не своевременная очистка от них рабочего места, рабочих проходов.	п.41 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
10	При производстве работ в темное время суток строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места, проезды и подходы к ним не освещены.	п. 42 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 1 до 3 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
11	Отсутствуют ограждения котлованов, ям, траншей и канав в местах, где происходит движение людей и транспорта, отсутствуют переходные мостики; не закрыты крышками (щитами или ограждениями) колодезья, шурфы и другие выемки; отсутствует (в темное время суток) освещение электрическими сигнальными лампочками указанных ограждений (при производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственных территориях)	п. 44 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 1 до 2 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
12	Работники не одевают средства индивидуальной защиты органов дыхания.	п. 52 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
13	Не соответствуют проходы на рабочих местах и к рабочим местам следующим требованиям: 1) ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,8 м; 2) высота проходов в свету должна быть не менее 2 м.	п. 55 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)

14	Неправильное распределение нагрузок на перекрытие от размещенных строительных материалов.	п.56 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
15	Перекрытие лифтовых шахт отсутствует.	п. 58 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 1 до 2 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
16	Не правильная эксплуатация строительных подъемников на площадках, с которых производится загрузка или разгрузка кабины (платформы) строительного подъемника. Должны быть вывешены правила пользования строительным подъемником, определяющие способ загрузки, способ сигнализации, порядок обслуживания дверей дежурными работниками, запрещение выхода людей на платформу строительного подъемника и указания по его обслуживанию. У всех мест загрузки или разгрузки кабины или платформы строительного подъемника должны быть сделаны надписи, указывающие вес предельного груза, допускаемого к подъему или спуску.	п. 69 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 1 до 2 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
17	Над местом загрузки строительного подъемника с открытой платформой на высоте 2,5 - 5 м не установлен защитный двойной настил из досок толщиной не менее 40 мм.	п. 70 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 1 до 3 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
18	Отражения и защитные устройства не окрашены в цвета безопасности.	п.75 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)

				Акте-Предписании)
19	При обслуживании оборудования на высоте 1 м и более от уровня пола должны быть установлены специальные площадки с перилами и лестницами с поручнями.	п. 76 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
20	Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути подвешенных сооружений и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом не заземлены (занулены) сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ.	п. 81. «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 1 до 3 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
21	Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, не выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях.	п. 82. «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 1 до 3 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
22	Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, не в защищенном исполнении.	п. 83. «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 1 до 3 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
23	Распределительные щиты и рубильники не оборудованы запирающими устройствами.	п. 84 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 1 до 3 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
24	Не правильное хранение материалов, содержащих вредные или взрывоопасные растворители, должны быть исключены риски возникновения возгорания и выделения вредных	п. 95 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N	От 1 до 3 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение.

	веществ.	883н		(Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
25	Поверхность грунта, на которую устанавливаются средства подмашивания, не спланирована (не выровнена и не утрамбована)	п. 100 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
26	Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики. Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы (деревянные - длиной не более 5 м).	П 128 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 1 до 3 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
27	Не правильное хранение металлических опалубки, применяемые для возведения монолитного здания или сооружения.	п. 188 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
28	Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас.	п. 195 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 1 до 3 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
29	Отсутствует защитное ограждение, световая сигнализация и знаки безопасности в зоне электропрогрева бетона	П 201 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
30	При электропрогреве бетона монтаж и присоединение	п 215 «Правил по охране труда при	От 1 до 3 календарных дней.	В случае наличия замечания после

	электрооборудования к питающей сети должны выполнять работники из числа электротехнического персонала, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.	строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н		истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
31	Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), а также грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) не осуществляться одновременно с монтажом конструкции здания. На смонтированных лестничных маршах не установлено ограждение.	п. 230 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 1 до 3 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
32	Для перехода работников с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.	п. 233 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 1 до 3 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
33	Неправильное содержание отходов строительного производства при разборке строений.	п. 459 «Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
34	Отсутствует минимальный пакет документов по охране труда, указанный в приложениях к договору строительного подряда / субподряда, либо минимальный пакет документов. оформление которых предусмотрено законодательным, нормативными актами.	Пункт 9.2. договоров строительного субподряда, а также Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте» УТВ. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	От 1 до 3 календарных дней	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение
35	В расположенных в наземных этажах зданий и сооружений помещениях, в которых по условиям осуществления технологических процессов исключена возможность устройства естественного освещения, не обеспечено искусственное освещение , достаточное для предотвращения угрозы причинения вреда здоровью людей.	Статья 23 п.2 Федеральный Закон Технический Регламент О Безопасности Зданий И Сооружений (С Изменениями На 2 Июля 2013 Гола)	От 1 до 3 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
36	У деревянных лестничных маршей, применяемых в работе: - длина не соответствует требуемым нормам (используются	Нарушение требований ППР, (ППР/ПС)	От 1 до 3 календарных дней.	В случае наличия замечания после

	короткие лестницы не достающие до проектируемого перекрытия), - расстояние между ступеньками не соответствует нормам (необходимое расстояние от 0.3 до 0.34 м) - нарушены требования крепления ступенек (отсутствует твердая опора для ног при передвижении в вертикальной плоскости), - отсутствует перильное ограждение.		истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
37	В качестве проходов в строящиеся здания используются не предназначенные для этой цели оконные и дверные проемы 1-го этажа. Закрывать все отверстия, не предназначенные для выхода согласно ППР.	Нарушение требований ППР, (ППР/ПС)	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
38	Отсутствует информация на Б.К. Схема строповки грузов Знаковая сигнализация Рег. №, максимальная нагрузка, дата текущего и следующего освидетельствования, ответственный.	ФНП Приказ №461н	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)

4. Нарушения требований охраны труда при складировании материалов и (или) оборудования

1	Захламлены и загромождены подъездные пути, проходы, проезды и территория складов и площадок для складирования.	п. 3.18 Охрана труда при складировании материалов ПОТ РО-14000-007-98	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
2	Отсутствуют в складском здании на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием ответственных лиц по охране труда и пожарной безопасности, производственные инструкции для работника	п. 3.36 Охрана труда при складировании материалов ПОТ РО-14000-007-98	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)

5. Нарушения требований охраны труда при хранении и эксплуатации баллонов с газом

<p>1</p> <p>Манометры не допускаются к применению на сосудах в следующих случаях, если: а) отсутствует информация о проведении поверки (пломба или клеймо, или документ о проведении поверки); б) истек срок поверки манометра; в) стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра; г) разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.</p>	<p>п. 34.3 ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 536 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"</p>	<p>От 2 до 7 календарных дней.</p>	<p>В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)</p>
<p>2</p> <p>Баллоны необходимо прочно закрепить хомутами или цепями и защищать от попадания солнечных лучей и воздействия нагревательных приборов и устройств.</p>	<p>п. 578 ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 536 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"</p>	<p>От 2 до 7 календарных дней.</p>	<p>В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)</p>
<p>3</p> <p>Запрещается эксплуатировать газовые баллоны, срок овидетельствования которых истек, а также при наличии наружных повреждений (трещины, коррозия корпуса, заметные изменения формы и т.п.), неисправных вентилях, переходниках.</p>	<p>п. 55 Приказа №884н от 11.12.2020 «Об утверждении правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»</p>	<p>От 2 до 7 календарных дней.</p>	<p>В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)</p>
<p>4</p> <p>Манометры, установленные на редукторах газовых баллонов, должны проходить госповерку не реже 1 раза в 12 месяцев, иметь штамп госповерителя и быть опломбированы. На циферблате манометра, установленного на оборудовании, должна быть нанесена красная черта, соответствующая предельному рабочему давлению. Наносить черту на стекло манометра не допускается.</p>	<p>п. 55 Приказа №884н от 11.12.2020 «Об утверждении правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»</p>	<p>От 2 до 7 календарных дней.</p>	<p>В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)</p>

6. Нарушения требований охраны труда при монтаже и эксплуатации лесов и средств подмащивания

1	Средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,8 м и более от поверхности земли или перекрытия, должны иметь перильное и бортовое ограждение.	п. 5.1.12 ГОСТ р 58752-2019 национальный стандарт российской федерации средства подмащивания	От 1 до 3 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
2	Расстояние между горизонтальными элементами ограждения должно быть не более 0,45 м. В противном случае ограждение должно иметь сетчатое, решетчатое и т.п. заполнение.	п. 5.1.14 ГОСТ р 58752-2019 национальный стандарт российской федерации средства подмащивания	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
3	Высота бортового ограждения должна быть не менее 0,15 м от верхней части рабочего настила.	п. 5.1.15 ГОСТ р 58752-2019 национальный стандарт российской федерации средства подмащивания	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
4	Средства подмащивания не оборудованы местами для установки анкерных устройств, ибо местами для присоединения анкерного соединительного элемента	п. 5.1.17 ГОСТ р 58752-2019 национальный стандарт российской федерации средства подмащивания	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
5	Сигнальная окраска средств подмащивания должна соответствовать <u>ГОСТ 12.4.026</u>	п. 5.1.22 ГОСТ р 58752-2019 национальный стандарт российской федерации средства подмащивания	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)
5	Стальные конструкции средств подмащивания должны быть отрунтованы и окрашены	п. 5.2.2 ГОСТ р 58752-2019 национальный стандарт российской федерации средства	От 2 до 7 календарных дней.	В случае наличия замечания после истечения срока на

<p>6</p> <p>Средство подмащивания не имеет четкую, читаемую и несмываемую маркировку, которую наносит производитель на официальном языке страны назначения. Маркировка включает в себя следующее: а) средства идентификации, т.е. наименование производителя, наименование поставщика либо торговое наименование; б) модель и тип/идентификацию; в) номер изделия или партии; г) дату изготовления.</p>	<p>подмащивания</p> <p>п. 8.1 ГОСТ р 58752-2019 национальный стандарт российской федерации средства подмащивания</p>	<p>От 2 до 7 календарных дней.</p>	<p>Устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)</p> <p>В случае наличия замечания после истечения срока на устранение. (Срок устранения указывается в Акте-Предписании)</p>
---	--	------------------------------------	---

Согласовано:

Генеральный директор ООО «Строй Прогресс» _____ В.Х. Дышков

Генеральный директор ООО «ЛенТехСтрой» _____ С.А. Смирнов

Составил:

Руководитель службы ОТ
ООО «СЗ «Универсал Инвест Каменка 1» _____ А.Н. Клоев

197198, Санкт-Петербург

ул. Добролюбова, 8А

+7 (812) 320 12 00

info@sds.srb.ru
www.sds.srb.ru